

# PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Zadanie: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale

Zakres opracowania: Wentylacja mechaniczna

Branża: Sanitarne

Lokalizacja: gm. Rychwał, obręb Rychwał, dz. nr 1240/1, 1239/1

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Koninie

62-510 Konin, al. 1 Maja 9

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wentylacja mechaniczna		
1	10		Analiza własna	kmpł	1,000
1	20		Analiza własna	kmpł	1,000
1	30	KNR 217-01-22-02-00	Wykonanie przejść przez przegrody z uszczelnieniem	m <sup>2</sup>	143,400
1	40	KNR 217-01-39-01-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 160-250	szt	2,000
1	50	KNR 217-01-39-02-00	Anemostat nawiewny 170x170 o projektowanych parametrach ze skrzynką rozprężną i elementami uzupełniającymi	szt	4,000
1	60	KNR 217-01-39-04-01	Anemostat nawiewny 220x220 o projektowanych parametrach ze skrzynką rozprężną i elementami uzupełniającymi	szt	2,000
1	70	KNR 217-01-39-02-00	Anemostat nawiewny o wydajności 440m <sup>3</sup> /h o projektowanych parametrach ze skrzynką rozprężną i elementami uzupełniającymi	szt	10,000
1	80	KNR 217-01-31-02-03	Anemostat wywiewny 220x220 o projektowanych parametrach ze skrzynką rozprężną i elementami uzupełniającymi	szt	4,000
1	90	KNR 217-01-44-01-10	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa z ciągnem ø 160	szt	1,000
1	100	KNR 217-01-44-02-10	Wyrzutnia dachowa kołowa typ C z podstawą dachową ø 160	szt	2,000
1	110	KNR 217-01-44-02-10	Wyrzutnia dachowa kołowa typ C z podstawą dachową ø 250	szt	3,000
1	120	KNR 217-01-47-01-10	Czerpnia ścienna kołowa typ C ø 250	m <sup>2</sup>	32,782
1	130	KNR 216-03-11-04-20	Chłodnica rur i kształtek ø od 191 1xmatą LAMELLA na ALU gr 20	kmpł	1,000
1	140	KNR 707-01-01-01-00	Pompa obiegowa do ciepłej wody typu UPS 25-40 220V	szt	1,000
1	150	KNR 215-01-12-03-70	Filtr siatkowy skośny gwintowany ø 25	szt	3,000
1	160	KNR 215-04-08-03-50	Zawór odcinający kulowy ø 25	szt	6,000
1	170	KNR 215-04-08-02-50	Zawór odcinający kulowy ø 20	szt	3,000
1	180	KNR 215-04-08-01-50	Zawór odcinający kulowy ø 15	szt	3,000
1	190	KNR 215-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny ø 15	kmpł	1,000
1	200	KNR 215-04-15-01-41	Wykonanie zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych z włączeniem do źródła ciepła rurociągami z tworzywa sztucznego stabilizowanego z normatywną izolacją cieplną	kmpł	1,000
1	210	KNR 215-04-15-01-41	Okablowanie i podłączenie sterowania z automatyką	kmpł	1,000
1	210	KNR 215-04-15-01-41	Regulacja z pomiarami skuteczności wykonanej wentylacji oraz wymaganymi dokumentami do przekazania obiektu do użytkowania	kmpł	1,000